

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	30	10	2.50	250	75.00	46.28
2	8	10	3.17	297; 20	25.36	**15.65**
3	11	10	2.54	194; 10; 30; 20	27.94	**17.24**
4	347	10	2.00	160; 10; 30	694.00	428.20
5	107	12	2.00	160; 10; 30	**214.00**	**190.03**
6	47	10	3.50	350	**164.50**	**101.50**
7	39	10	3.00	300	**117.00**	**72.19**
8	39	10	5.00	500	**195.00**	**120.32**
9	28	10	4.50	450	**126.00**	77.74
10	18	12	2.50	250	45.00	39.96
11	18	12	4.50	450	**81.00**	**71.93**
12	149	10	4.00	400	596.00	367.73
13	39	10	3.00	300	**117.00**	**72.19**
14	15	10	4.00	360; 10; 30	60.00	37.02
15	22	10	2.00	200	44.00	**27.15**
16	11	10	3.50	310; 10; 30	38.50	23.75
17	27	10	2.50	210; 10; 30	67.50	**41.65**
18	33	10	3.70	330; 10; 30	**122.10**	75.34
19	47	10	1.50	150	70.50	43.50
20	2	10	2.50	250	**5.00**	**3.09**
22	17	12	1.00	100	**17.00**	**15.10**

Masa całkowita [kg] : **1887,56**

Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wieńce i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

UWAGI:
- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
- Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
- Długości ramion prętów dotyczą wymiarów po gabarytach zewnętrznych.
- W miejscu, gdzie zaprojektowano zbrojenie górne w jednym kierunku, należy zastosować zbrojenie rozdzielcze w postaci prętów ø8 co 25cm z zakładem 40cm. Zbrojenie zestawiono w pozycji nr 21.
- W miejscu balkonów należy dozbroić strop zgodnie z wytycznymi dostawcy łączników termoizolacyjnych.

Płyty filigran: C30/37 AIII–N	Nadbeton: C25/30 AIII–N	Rozstaw podparcia montażowego: 1,55m	Grubość całkowita stropu: 20cm
Otulina: 2,5cm	Powierzchnia płyt: 312,18m2	Liczba płyt: 34 sztuk	Grubość płyty filigran: 5cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gałuszka
ul. Centralna 39, 43–353 Porąbka
tel. 506–490–278; biuro@pkag.pl

inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD sp. z o.o.
ul. Topolowa 6/22, 42–500 Będzin

obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą
Czeladź, dz. 266

ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM

skala 1:100 | data 11.2023

projektant:	nr uprawnień	podpis	stadium
mgr inż. Anna Gałuszka	SLK/5831/PWBKb/15		PW–konstrukcja
projektant:	nr uprawnień	podpis	BUDYNEK 3
			nr rys. KF–B3–01–03–00