



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/129/R/2025
Data publikacji: 28.08.2025
Kategoria: płyty g-k, akcesoria, sufity

Zapytanie ofertowe

Numer: PZ/129/R/2025 z dnia 28.08.2025

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę **sufitów podwieszanych modułowych oraz elementów konstrukcyjnych, zgodnie z zestawieniem poniżej (powtórzonym w [złączniku 1](#) do pobrania na dole strony)**

Symbol	Rodzaj sufitu	Ilość [m2]
S1	Sufit systemowy podwieszony, modułowy 60x60 cm z niewidocznym rusztem, podwieszony do stropu na konstrukcji stalowej typu w kolorze białym. Specyfikacja techniczna: Sufit systemowy, jednowarstwowa płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązanej magnezylem o strukturze drobnowłóknistej (wielkość włókna 1 mm) grubość: 25mm ciężar: 11.3kg/m2 płyta zgodnie z normą EN 13168 charakterystyka ogniowa zgodnie z normą EN 13501-1: B - s1, d0 wymiar paneli 600x600 tolerancja +/-1mm niska emisyjność cząstek stałych możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu (trwałość funkcji akustycznej) Sufity montowanie w przedziale wysokościowym 250 -300 cm Lokalizacja: pomieszczenia komunikacyjne, dydaktyczne, sportowe, zaplecza, szatnie i węzły sanitarne Materiał w szacowanej ilości: - Płyty 60060025 mm, krawędź pod ukryty ruszt - ok. 3335 szt. + 5% zapasu = 3500 szt. - Belka główna systemowa 3600 mm - ok. 1008 mb + 5% zapasu = 1060 mb - Poprzeczki 1200 mm - ok. 840 szt. + 5% = 885 szt. - Poprzeczki 600 mm - ok. 3360 szt. + 5% = 3525 szt. - Wieszaki systemowe z kotwami - ok. 840 szt. + 5% = 885 szt. - Listwa przyścienna systemowa (biała) - ok. 1250 mb + 5% zapasu = 1313 mb	1200,0
S1* Zamienny za S1	Sufit systemowy podwieszony, modułowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony do stropu na konstrukcji stalowej typu w kolorze białym. Specyfikacja techniczna: Sufit systemowy, jednowarstwowa płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązanej magnezylem o strukturze drobnowłóknistej (wielkość włókna 1 mm) grubość: 25mm ciężar: 11.3kg/m2 płyta zgodnie z normą EN 13168 charakterystyka ogniowa zgodnie z normą EN 13501-1: B - s1, d0 wymiar paneli 600x600 tolerancja +/-1mm niska emisyjność cząstek stałych możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu (trwałość funkcji akustycznej) Sufity montowanie w przedziale wysokościowym 250 -300 cm Lokalizacja: pomieszczenia komunikacyjne, dydaktyczne, sportowe, zaplecza, szatnie i węzły sanitarne Materiał w szacowanej ilości: - Płyty 60060025 mm - ok. 3335 szt. + 5% zapasu = 3500 szt. - Belka główna systemowa 3600 mm - ok. 1008 mb + 5% zapasu = 1060 mb. - Poprzeczki 1200 mm - ok. 840 szt. + 5% = 885 szt. - Poprzeczki 600 mm - ok. 3360 szt. + 5% = 3525 szt. - Wieszaki systemowe z kotwami - ok. 840 szt. + 5% = 885 szt. - Listwa przyścienna systemowa (biała) - ok. 1250 mb + 5% zapasu = 1313 mb.	1200,0
S2	Sufit podwieszony systemowy lamelowy perforowany, modułowy, metalowy, wypełniony wełną mineralną, w kolorze białym, lamela - grubość 40 mm, wysokość 200 mm, podwieszony do stropu na konstrukcji stalowej. Lamelowy system sufitowy, modułowy Materiał: stal Perforacja typu 1522: otwory o średnicy 1.5mm w układzie rombowym, przezierność ok. 22% Wykończenie od wewnątrz: fizelina Wypełnienie wełną mineralną o gęstości > 20kg/m3 Sufity montowane na wysokości 330cm Lokalizacja: hol wejściowy/ strefa spotkań Materiał w szacowanej ilości: - Lamele stalowe perforowane z wypełnieniem - ok. 120 m² + 5% = 126 m² - Konstrukcja nośna stalowa (profile główne + poprzeczne) - ok. 120 m² pokrycia → przyjęto 15 mb konstrukcji na każde 10 m² → razem ok. 180 mb + 5% = 190 mb - Wieszaki systemowe z kotwami - 1 szt. / 1,5 m² → ok. 80 szt. + 5% = 85 szt. - Listwa przyścienna (biała) - obwód pomieszczenia 60 mb + 5% = 63 mb	120,0

S3	Sufit systemowy podwieszony z płyty gkb gr 12.5 mm, podwieszony do stropu na konstrukcji rusztu stalowego, kolor płyty biały. Sufity montowanie w przedziale wysokościowym 300 -330 cm Lokalizacja: pomieszczenia komunikacyjne, Materiał w szacowanej ilości: - Płyty GKB 12,5 mm 12002000 — 38 szt. - Profile UD (listwa przyścienna) — 63 mb - Profile CD (3,0 m) — 34 szt. (ok. 101 mb) - Poprzeczki (3,0 m) — 17 szt. (ok. 50 mb) - Wieszaki systemowe — 57 szt. - Wkręty do płyt — 2 520 szt. (ok. 3 opak. 1000) - Wkręty do profili / kotwienia — 300 szt. - Taśma papierowa do spoin — 200 m (2 rolki po 100 m) - Masa szpachlowa — 2 20 kg - Narożniki / listwy kątowe — 63 mb - Kotwy/szpile do wieszaków — 60-80 szt.	80,0
S4	Sufit podwieszony płyty cementowo-włóknowe barwione w masie gr. 15 mm, mocowanie na systemowym ruszcie krzyżowym, kolor biały. Płyta o wymiarach 120 x 240 cm i grubości 12-15 cm odporny na wilgoć i pleśń o wysokiej stabilności kształtu niepalny barwiony w masie na kolor biały RAL 9010. Podczas montażu należy zachować przerwy dylatacyjne o szerokości min. 3mm. Konstrukcja sufitu podwieszonego analogiczna jak w przypadku sufitów wewnętrznych. Sufit z widocznym rusztem, podwieszany na konstrukcji stalowej typu T do stropu. Lokalizacja: Zadaszenie daszek wejściowy i łącznik Materiał w szacowanej ilości: - Płyty cementowo-włóknowe 1200240015 mm, RAL 9010 — 25 szt. - Profile główne 3,66 m — 23 szt. - Profile poprzeczne 1,20 m — 107 szt. - Kątownik obwodowy 3,00 m — 17 szt. - Zawiesia / wieszaki — 76 szt. - Pręty gwintowane M8 (300 mm) + nakrętki/podkładki — 76 kompletów - Łączniki / splice do profili — 11 szt. - Kołki rozporowe do kątownika — 79 szt. - Wkręty do płyt 4,825/35 — 525 szt. - Wkręty do profili i akcesoriów — 210 szt. - Taśma zbrojąca do spoin — 3 rolki (+1 zapasowa) - Masa do spoin — 16 kg - Silikon/masa uszczelniająca — 4 tuby	60,0
S6	Sufit podwieszony systemowy akustyczny modułowy, z wełny drzewnej 120x60 cm, na ruszcie systemowym w kolorze białym. Sufit systemowy, jednowarstwowa płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązanej magnezylem o strukturze drobnowłóknistej (wielkość włókna 1 mm) grubość: 25mm ciężar: 11.3kg/m2 płyta zgodnie z normą EN 13168 charakterystyka ogniowa zgodnie z normą EN 13501-1: B - s1, d0 wymiar paneli 1200x600 tolerancja +/-1mm niska emisyjność cząstek stałych możliwość odświeżania bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu (trwałość funkcji akustycznej). Sufity montowane na wysokości 900 cm. Lokalizacja: sala gimnastyczna. - Płyty akustyczne 120060025 mm — 420 szt. - Profile główne (main runner) systemu białego — 180 szt. - Profile poprzeczne (cross-tee) — 450 szt. - Kątownik obwodowy (wall angle) — 150 m (ok. 50 szt. po 3 m) - Zawiesia / wieszaki systemowe — 220 szt. - Pręty gwintowane M8 + nakrętki/podkładki — 220 kompletów - Łączniki / splice do profili — 30 szt. - Kołki rozporowe do kątownika — 220 szt. - Wkręty do mocowania płyt — 4500 szt. - Wkręty do montażu profili — 500 szt.	620,0

W przypadku pytań proszę o kontakt z inżynierem budowy Szymonem Rojkiem tel. 606 311 013

- Miejsce dostawy - Rybnik, ul. Mikołowska 19, budowa II LO
- Termin realizacji - I kwartał 2026, do uzgodnienia

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- **podanie terminu realizacji.**

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 03.09.2025 do godz. 12⁰⁰ e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 32 72 19 162, tel. 728 314 956



Osoba wprowadzająca:

Roman Janowski

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: roman@dombud.pl

Tel: 32 72 19 162; kom. 728 314 956

Fax: 32 72 19 169