

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	519	10	2.00	160 / 10 / 30	1038.00	640.45
2	767	10	3.50	350	2684.50	1656.34
3	18	10	3.48	308 / 10 / 30	62.64	38.65
4	19	10	8.39	799 / 10 / 30	159.41	98.36
5	18	10	10.41	1001 / 10 / 30	187.38	115.61
6	7	10	4.50	450	31.50	19.44
7	8	10	4.00	360 / 10 / 30	32.00	19.74
8	37	10	4.39	399 / 10 / 30	162.43	100.22
9	14	10	2.50	210 / 10 / 30	35.00	21.60
10	24	10	5.00	480 / 10 / 30	120.00	74.04
11	16	10	2.20	180 / 10 / 30	35.20	21.72
12	52	10	5.00	500	260.00	160.42
13	132	10	2.50	250	330.00	203.61

Masa całkowita [kg] : 3805.36

Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wieńce i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

UWAGI:
- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
- Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
- Długości ramion prętów dotyczą wymiarów po gabarytach zewnętrznych.
- W miejscu, gdzie zaprojektowano zbrojenie górne w jednym kierunku, należy zastosować zbrojenie rozdzielcze w postaci prętów ø8 co 25cm z zakładem 40cm. Zbrojenie zestawiono w pozycji nr 14.
- W miejscu balkonów należy dozbroić strop zgodnie z wytycznymi dostawcy łączników termoizolacyjnych.

Płyty filigran: C30/37 AIII-N	Nadbeton: C30/37 AIII-N	Rozstaw podparcia montażowego: 1,55m	Grubość całkowita stropu: 20cm
Otulina: 3,0cm	Powierzchnia płyt: 566,54m2	Liczba płyt: 72 sztuk	Grubość płyty filigran: 6cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gałuszka
siedziba: ul. Centralna 39, 43-353 Porąbka tel. 506-490-278
biuro: ul. Jana III Sobieskiego 16A, 32-650 Kęty biuro@pkag.pl

inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD sp. z o.o.
ul. Topolowa 6/22, 42-500 Będzin

obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą
Czeladź, dz. 266

ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD GARAŻEM

skala: 1:100 | data: 07.2023

projektant:	nr uprawnień	podpis	stadium
mgr inż. Anna Gałuszka	SLK/5831/PWBKb/15		PW-konstrukcja
projektant:	nr uprawnień	podpis	BUDYNEK 5
			nr rys. KF-B5-00-03-00