


SKALA 1:100
ZBROJENIE DOLNE (PODSTAWOWE) PŁYTY FUND.
1 szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			RAZEM Ø12 A-IIIIN
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
ZBROJENIE DOLNE (PODSTAWOWE) PŁYTY FUND. - 1 szt.							
1	12	7930	98	1	98	777.1	
2	12	9430	98	1	98	924.1	
3	12	12000	392	1	392	4704	
4	12	10000	98	1	98	980	
5	12	9500	98	1	98	931	
6	12	8800	98	1	98	862.4	
7	12	7800	98	1	98	764.4	
8	12	7630	23	1	23	175.5	
9	12	10700	23	1	23	246.1	
10	12	11000	103	1	103	1133	
11	12	12000	223	1	223	2676	
12	12	11500	206	1	206	2369	
13	12	7880	103	1	103	811.6	
14	12	6880	103	1	103	708.6	
15	12	5800	60	1	60	348	
16	12	6800	60	1	60	408	
17	12	11000	120	1	120	1320	
18	12	5580	60	1	60	334.8	
19	12	4580	60	1	60	274.8	
100	12	1714	2440	1	2440	4182.2	
101	12	1394	530	1	530	738.8	
102	12	1434	104	1	104	149.1	
103	12	1594	336	1	336	535.6	
104	12	1618	652	1	652	1054.9	
105	12	1458	446	1	446	650.3	
106	12	12000	53	1	53	636	
RAZEM							28695.5
MASA JEDN.							0.89
MASA							25463.3
MASA CALK.							25463.3

UWAGI:


- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYM, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ POZOSTALYM RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZACIESZCZAĆ, PIELEGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPIU.
- MEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘCIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

±0.00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45
OTULINA ZBROJENIA: 35mm (zbrojenie bliżej krawędzi zewn: kierunek Y)
STAL ZBROJENIOWA B500B (A-IIIIN)
BETON PODKŁADOWY MIN. C8/10

DETALE ZBROJENIOWE
SKALA 1:20



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY PRZECISZCZYCE, AL. SOLIDARNOSCI	NR.RYS.	K 3.1_200
TYTUL RYSUNKU	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - ETAP I	SKALA	1:100/1:20
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. BLK5663/P000K14	DATA	02.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. BLK5746/P000K16	PDPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PDPIS	