


ZBROJENIE GÓRNE (PODSTAWOWE) PŁYTY FUND.

SKALA 1:100

1 szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			RAZEM Ø12 A-IIIIN
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
ZBROJENIE GÓRNE (PODSTAWOWE) PŁYTY FUND. - 1 szt.							
1	12	5430	98	1	98		532.1
2	12	6430	98	1	98		630.1
3	12	9000	392	1	392		3528
4	12	6300	196	1	196		1234.8
5	12	11600	196	1	196		2273.6
6	12	10000	98	1	98		980
7	12	9000	98	1	98		882
8	12	6330	23	1	23		145.6
9	12	12000	23	1	23		276
10	12	11000	163	1	163		1793
11	12	12000	163	1	163		1956
12	12	9500	326	1	326		3097
13	12	5680	163	1	163		925.8
14	12	4680	163	1	163		762.8
15	12	4365	120	1	120		523.8
16	12	5165	326	1	326		1683.8
RAZEM							21224.5
MASA JEDN.							0.89
MASA							18833.9
MASA CALK.							18833.9

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYM, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZACIESZCZAĆ, PIELEGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPI.
- MEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DAŁSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DAŁSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALKUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘBIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

±0.00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45
OTULINA ZBROJENIA: 35mm (zbrojenie bliżej krawędzi zewn: kierunek Y)
STAL ZBROJENIOWA B500B (A-IIIIN)
BETON PODKŁADOWY MIN. C8/10

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI	NR.RYS.	K_3.1_201
TYTUL RYSUNKU	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - ETAP I	SKALA	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. BLK/5863/POD/14	DATA	02.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. BLK/5740/PB/16	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS	