



1-1  
SKALA 1:30

wyk. 108,5 mb ściany




2-2  
SKALA 1:30

wyk. 54,2 mb ściany




3-3  
SKALA 1:30

wyk. 140,15 mb ściany




6-6  
SKALA 1:30

wyk. 60 mb ściany




4-4  
SKALA 1:30

wyk. 75 mb ściany



5-5  
SKALA 1:30

wyk. 19,76 mb ściany



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A-IIIIN	Ø8 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
ŚCIANY GARAŻU – 1 szt.								
	1	12	3575	880	1	880	3146	
	2	12	3215	880	1	880	2829.2	
	3	12	1862	280	1	280	521.4	
	5	12	3950	730	1	730	2883.5	
	4	8	782	280	1	280		219
	6	12	3415	730	1	730	2493	
	7	12	1160	730	1	730	846.8	
	8	8	272	3300	1	3300		897.6
	9	12	3475	750	1	750	2606.3	
	10	8	212	960	1	960		203.5
	11	12	3675	200	1	200	735	
	12	8	12000	1600	1	1600		19200
	13	12	3950	600	1	600	2370	
RAZEM [ m ] :							18431.1	20520.1
MASA JEDN. [ kg/m ] :							0.89	0.39
MASA [ kg ] :							16355.1	8092.8
MASA CALK. [ kg ] :							24447.9	

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, RZUTEM STROPU, RYSUNKIEM ŚCIAN KONDYGNACJI WYŻSZYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIECIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- RYSunEK ROPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM ŚCIAN KONDYGNACJI WYŻSZYCH, W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH ZBROJENIE ODGIĄĆ DO STROPU

±0,00 wg rysunków architektury.

**MATERIAŁ:**  
BETON C30/37  
KLASA EKSPOZYCJI: XC4, XD1  
OTULINA ZBROJENIA: 35mm  
STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN B500B

REWIZJA 01	DATA 24.04.2023	OPS KOREKTA ZBROJENIA
ARCHITEKCI MR		FAZA PW
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM TARNOWSKIE GÓRY UL. ŁOTEWSKA	NR.RYS. K_3.1_251_rev01
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE ŚCIAN GARAŻU	SKALA 1:30
PROJEKTANT NR UPR.BUD.	MGR INŻ. Bartosz Prokop SKŁ/5683/POOK/14	DATA 01.2023
SPRAWDZAJĄCY NR UPR.BUD.	MGR INŻ. Przemysław Kazimierzczuk SKŁ/5691/PWBKb/15	PODPIS 
OPRACOWAŁ	INŻ. Ewelina Piasezkowska	PODPIS 