



180x250, L=4x227m  
**WIENIEC W-1**  
4 szt.



NR 1 1509xø8 A-IIIIN l= 728

150x250, L=4x183m  
**WIENIEC W-2**  
4 szt.



NR 2 1220xø8 A-IIIIN l= 668

SPÓD:


- PIĘTRO 1 +5,580
- PIĘTRO 2 +8,555
- PIĘTRO 3 +11,530
- PIĘTRO 4 +14,505

GÓRA:

- PIĘTRO 1 +5,830
- PIĘTRO 2 +8,805
- PIĘTRO 3 +11,780
- PIĘTRO 4 +14,755

## DETAL ZBROJENIA NAROŻY

NR 4 310xø12A-IIIIN l= 1250



dl. całkowita 1719060  
[uzwględniono dl. zaktadu 40ø]

NR 3 1xø12A-IIIIN l= 1719060

## WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	ø8 A-IIIIN	ø12 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
WIENIEC W-1 - 4 szt.								
	1	8	728	1509	4	6036	4394.2	
	3	12	1719060	1	1	4		6876.2
	4	12	1250	310	4	1240		1550
WIENIEC W-2 - 4 szt.								
	2	8	668	1220	4	4880	3259.8	
RAZEM [ m ]:							7654	8426.2
MASA JEDN. [ kg/m ]:							0.39	0.89
MASA [ kg ]:							3018.6	7477.1
MASA CALK. [ kg ]:							10495.8	

## UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, RZUTEM FUNDAMENTÓW, OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELEGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPU.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZAJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C25/30

OTULINA ZBROJENIA - 25mm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN B500B

ARCHITEKCI MR		FAZA PW	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM TARNOWSKIE GÓRY UL. ŁOTEWSKA	NR.RYS. K_3.1_566_rev01	
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE WIEŃCÓW KONDYGNACJI POWTARZALNYCH	SKALA 1:20	DATA 01.2023
PROJEKTANT NR UPR.BUD.	MGR INŻ. Bartosz Prokop SKL/5663/POOK/14	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY NR UPR.BUD.	MGR INŻ. Przemysław Kazimierzczuk SKL/5661/PWBKb/15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	INŻ. Tomasz Gembalczuk		