





Widok ścian w osi 1

1 szt.  
skala 1:50



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NAZWA ELEMENTU               | NR PRETA | Ø PRETA | DŁUGOŚĆ PRETA | ILOŚĆ          |       |              | DŁUGOŚĆ RAZEM |            |
|------------------------------|----------|---------|---------------|----------------|-------|--------------|---------------|------------|
|                              |          |         |               | PRETOW W ELEM. | ELEM. | RAZEM PRETOW | Ø10 A-IIIIN   | Ø6 A-IIIIN |
|                              |          | mm      | mm            | szt.           | szt.  | szt.         | m             | m          |
| Widok ścian w osi 1 – 1 szt. |          |         |               |                |       |              |               |            |
| 1                            | 10       | 4430    | 46            | 1              | 46    | 203.8        |               |            |
| 2                            | 6        | 304     | 318           | 1              | 318   | 96.7         |               |            |
| 3                            | 10       | 12000   | 146           | 1              | 146   | 1752         |               |            |
| 4                            | 10       | 3330    | 2             | 1              | 2     | 6.7          |               |            |
| 5                            | 10       | 4270    | 308           | 1              | 308   | 1315.2       |               |            |
| 6                            | 10       | 4430    | 56            | 1              | 56    | 248.1        |               |            |
| 7                            | 10       | 3330    | 2             | 1              | 2     | 6.7          |               |            |
| RAZEM                        |          |         |               |                |       |              | 3532.3        | 96.7       |
| MASA JEDN.                   |          |         |               |                |       |              | 0.62          | 0.22       |
| MASA                         |          |         |               |                |       |              | 2176.7        | 21.4       |
| MASA CALK.                   |          |         |               |                |       |              | 2198.2        |            |

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYM, ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAC, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONIECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIĘJSCA STYKÓW PRZEWY ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘDZIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- UZIOMY WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

±0,00. wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45  
OTULINA ZBROJENIA: 35mm  
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (tyk' ≥ 500 MPa; np.B500B; B500SP)  
turk możliwość stosowania stali klasy B500A

|                           |   |           |         |
|---------------------------|---|-----------|---------|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY WZCZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI | NR RYS.   |         |
|                           |   | K_3.1_220 |         |
| TYTUŁ RYSUNKU             | ŚCIANY ŻELBETOWE W OSI 1  | SKALA     | DATA    |
|                           |   | 1:50/1:20 | 02.2024 |
| PROJEKTANT                | mgr inż. Bartosz Prokop<br>NR UPR. SLK/0663/POC/014                   | PODPIS    |         |
| SPRAWDZAJĄCY              | mgr inż. Rafał Hoffmann<br>NR UPR. SLK/0746/PBK/016                   | PODPIS    |         |
| OPRACOWAŁ                 | mgr inż. Mateusz Wójcik<br>NR UPR. -                                  | PODPIS    |         |