



Zbrojenie góra  
**Płyta PS-2**  
1 szt.



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			RAZEM Ø12 A-IIIIN
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
Płyta PS-2 - 1 szt.							
1	12	12	9000	42	1	42	378
2	12	12	12000	40	1	40	480
3	12	12	4235	43	1	43	182.1
4	12	12	12000	16	1	16	192
5	12	12	7200	2	1	2	14.4
6	12	12	2728	78	1	78	212.8
7	12	12	4725	28	1	28	132.3
8	12	12	1325	11	1	11	14.6
9	12	12	6500	3	1	3	19.5
10	12	12	8460	6	1	6	50.8
11	12	12	12000	18	1	18	216
12	12	12	5500	6	1	6	33
13	12	12	4500	5	1	5	22.5
14	12	12	9460	5	1	5	47.3
16	12	12	3045	89	1	89	271
17	12	12	6465	68	1	68	439.6
19	12	12	120000	28	1	28	3360
20	12	12	10000	10	1	10	100
RAZEM [ m ] :							6165.8
MASA JEDN. [ kg/m ] :							0.89
MASA [ kg ] :							5471.4
MASA CALK. [ kg ] :							5471.4

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALKUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘCIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45

OTULINA ZBROJENIA: 45mm (zbrojenie bliżej krawędzi zewn. w kierunku Y)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN ( $f_{yk} \geq 500$  MPa; np.B500B)

\*tak możliwości stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI	NR RYS. <b>K_3.1_273</b>
TYTUL RYSUNKU	PLYTA PLAŻY BASENOWEJ_ZBROJENIE GÓRA	SKALA DATA 02.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/6683/POK/14	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/6746/PBK/15	PODPIS 
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS 