



WYKAZ AKCESORIÓW		
POZ.	OPIS	ŁĄCZNA ILOŚĆ
1.0	Pręt gwintowy PFEIFER PH-A 25 L=160cm	4 szt.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOSC			DŁUGOŚĆ RAZEM			
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø8 A-IIIIN	Ø16 A-IIIIN	Ø20 A-IIIIN	Ø12 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m
BELKA B-3.2 - 1 szt.										
	1	8	2460	120	1	120	295.2			
	2	16	6735	2	1	2		13.5		
	3	20	8905	6	1	6			53.4	
	4	16	4420	2	1	2		8.8		
	5	12	8530	2	1	2				17.1
	6	16	4552	2	1	2		9.1		
	7	16	5420	2	1	2		10.8		
RAZEM [m] :							295.2	42.3	53.4	17.1
MASA JEDN. [kg/m] :							0.39	1.58	2.46	0.89
MASA [kg] :							116.4	66.7	131.7	15.1
MASA CALK. [kg] :							329.9			



UWAGI:

- WYMARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAC, PIELĘGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGĘCIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45

OTULINA ZBROJENIA: 45mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN ($f_{yk} \geq 500$ MPa; np.B500B)

*brak możliwości stosowania stali klasy B500A

01	2024.06.18	AKTUALIZACJA RYSUNKU; AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ	ZK
NR	DATA	OPIS REWIZJI	OPRACOWAŁ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI	NR RYS. K_3.2_231	ETAP 2
TYTUŁ RYSUNKU	BELKA ŻELBETOWA B-3.2	SKALA 1:20	DATA 02.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/5663/POOK/14	PODPIS <i>Prokop</i>	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/5746/PBkb/15	PODPIS <i>Hoffmann</i>	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS	