


bieg schodowy


BM-1

1 szt.




RZUT

SKALA 1:50



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ



NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM	
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	Ø12 A-IIIIN	Ø8 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
BM-1 - 1 szt.								
	1	12	1262	9	1	9	11.4	
	2	12	1910	9	1	9	17.2	
	3	12	5697	9	1	9	51.3	
	4	12	1820	9	1	9	16.4	
	5	12	1000	9	1	9	9	
	6	8	800	36	1	36		28.8
BS-1 - 1 szt.								
	7	12	2140	2	1	2	4.3	
	8	8	1068	17	1	17		18.2
	9	12	1840	3	1	3	5.5	
RAZEM [m] :							115	47
MASA JEDN. [kg/m] :							0.89	0.39
MASA [kg] :							102	18.5
MASA CALK. [kg] :							120.6	



belka schodowa

BS-1

1 szt.



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, RZUTAMI POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, OPISEM TECHNICZNYM, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASKŁONECZNIENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘCIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C30/37

OTULINA ZBROJENIA c_{nom} - 45mm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN B500B $f_y \geq 500MPa$

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR.RYS. K_3.2_244	ETAP 2
TYTUŁ RYSUNKU	SCHODY MONOLITYCZNE	SKALA 1:20/1:50	DATA 02.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK/5663/POOK/14	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK/5746/PBkb/15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS	