








STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - STALOWA

SYMBOL RYSUNEK		S01		S02		S03			
SCHEMAT GEOMETRII									
		900x2000		900x2000		900x1200			
		1150x2100		1000x2100		1150x1300			
		PRAWA		LEWA		PRAWA		LEWA	
		ILOŚĆ	KONDYGNACJA -1	1	1	1	-	1	-
KONDYGNACJA 0	-		2	-	-	-	-		
KONDYGNACJA 1	-		-	-	-	-	-		
KONDYGNACJA DACH	-		-	-	-	-	-		
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		4		1		1			
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI, USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH - KOLOR MONOCHROMATYCZNY (ODCIECIE JASNO SZARE)		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH - KOLOR MONOCHROMATYCZNY (ODCIECIE JASNO SZARE)		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI, USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE - KOLOR MONOCHROMATYCZNY			
UWAGI OGÓLNE:		- STOLARKA DRZWIOWA STALOWA PŁASZCZYZNIOWA PEŁNA LUB Z CZĘŚCIOWYM PRZESZKLENIEM ZGODNIE Z POWYŻSZYM SCHEMATEM - SKRZYDŁO BLACHĄ GRUBOŚCI MIN. 0.6MM OCYNKOWANA I POWLEKANA FARBĄ POLIESTROWĄ - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA WELNA MINERALNA LUB PIANKA PIR - OŚCIEŻNICA DRZWI WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. MIN. 1.5MM POWLEKANA FARBĄ POLIESTROWĄ - PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ / MIN. 35dB - PRZESZKLENIE SZKŁO TRANSPARENTNE BEZBARWNE / PAKIET SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA, SZKŁO BEZPIECZNE I HARTOWANE P3 - PROFILE, OKUCIA, ZAWIASY I AKCESORIA SYSTEMOWE WEDŁUG WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ - SKRZYDŁA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH, OKUCIA, KLAMKI I ZAMKI PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEŃ O WYSOKIM STOPNIU NĄTEŻENIA RUCHU, W WYDANIU OBIEKTOWYM - KLASA WARUNKÓW EKSPLOATACJI 4 (WARUNKI BARDZO CIĘŻKIE)							

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW NA STOLARKĘ PODANO W ŚWIETLE SUROWEGO MURU, W SZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
- OKNA I DRZWI PODANE W ZESTAWIENIU POWYŻEJ POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE APROBATY I ATESTY
- WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOPASOWAĆ DO TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA, ELEMENTY MONTAŻOWE I PODZIAŁY NAŁEŻY UZGODNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
- NA ETAPIE WYKONAWSTWA DOBÓR STOLARKI I SYSTEMU ZAMKÓW (KLUCZA GENERALNEGO) UZGODNIC Z INWESTOREM, UŻYTKOWNIKIEM ORAZ PROJEKTANTEM

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - PŁYTOWA

SYMBOL RYSUNEK		P01		P02		P03		P04					
SCHEMAT GEOMETRII													
		900x2000		900x2000		900x2000		900+900x2000					
		1000x2100		1000x2100		1000x2100		1900x2100					
		PRAWA		LEWE		PRAWA		LEWE		PRAWA		LEWE	
		ILOŚĆ	KONDYGNACJA -1	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-
KONDYGNACJA 0	1		4	3	5	-	1	1	-	-	-		
KONDYGNACJA 1	-		5	-	-	3	2	-	-	-	-		
KONDYGNACJA DACH	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ILOŚĆ ŁĄCZNI		22		8		6		1					
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - PODCIECIE WENTYLACYJNE POWIERZCHNIA CZYNNNA >0,02M2 - KOLOR MONOCHROMATYCZNY - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH - ZAMEK TYPU ŁĄZIENKOWEGO DŁA DRZWI PROWADZĄCYCH DO WĘZŁÓW SANITARNYCH		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH - KOLOR MONOCHROMATYCZNY		- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH - KOLOR MONOCHROMATYCZNY		- DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI, USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE - SAMOZAMYKACZ UKRYTY W DRZWIACH Z KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA SKRZYDŁA - KOLOR MONOCHROMATYCZNY					
UWAGI OGÓLNE:		- STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA PEŁNA LUB Z PRZESZKLENIEM ZGODNIE Z POWYŻSZYM SCHEMATEM - SKRZYDŁO OKŁADZINAPŁYTA HPL WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA - OŚCIEŻNICA DRZWI OPASKOWA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH LUB STALOWYCH POWLEKANA FARBĄ POLIESTROWĄ - PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 35dB - PRZESZKLENIE SZKŁO TRANSPARENTNE BEZBARWNE PAKIET SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA, SZKŁO BEZPIECZNE I HARTOWANE P3 - PROFILE, OKUCIA, ZAWIASY I AKCESORIA SYSTEMOWE WEDŁUG WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ - SKRZYDŁA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH, - KLASA WARUNKÓW EKSPLOATACJI 2 (WARUNKI NORMALNE)											

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW NA STOLARKĘ PODANO W ŚWIETLE SUROWEGO MURU, W SZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
- OKNA I DRZWI PODANE W ZESTAWIENIU POWYŻEJ POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE APROBATY I ATESTY
- WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOPASOWAĆ DO TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA, ELEMENTY MONTAŻOWE I PODZIAŁY NAŁEŻY UZGODNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO
- NA ETAPIE WYKONAWSTWA DOBÓR STOLARKI I SYSTEMU ZAMKÓW (KLUCZA GENERALNEGO) UZGODNIC Z INWESTOREM, UŻYTKOWNIKIEM ORAZ PROJEKTANTEM



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MASTO RYBNIK
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 | 44-200 RYBNIK

NAZWA INWESTORA:

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM II DZ. PÓLNOC.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ZESTAWIENIE STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 1:100
A_406

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

01.2022

FAZA OPRACOWANIA:

DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚZALKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW

SPRAWDZAJĄCY: