



BETON: C40/50
STAL ZBROJENIA: RB500W (A-III)
OTULINA ZBROJENIA ŚCIAN: 55 mm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m];
2. ROZMIESZCZENIE PODCIĄGÓW POKAZANO NA RYS. 367;
3. PRĘTY ZBRÓJENIA PODŁUŻNEGO PODCIĄGÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 800 ZE ZBRÓJENIEM PODŁUŻNYM ŚCIEŻYNI ZEŁEŻYWAĆ; NIEDOZWOLONE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK;
4. PODCIĄGI WYLEWAĆ RAZEM NADPROŻAMI I PŁYTĄ STROPOWĄ;
5. DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRĘTÓW PODANO JAKO BAKARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3766:2006);
6. DŁUGOŚCI CAŁKOWITE PRĘTÓW PODANO JAKO RZECZYWISTE

