








RUDA ŚLĄSKA, UL. KOLISTA – BUDYNEK C

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

(widok od strony zawiasów)

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
SCHEMAT															
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	102		92		102		102		102		102		80	
	Hz	210		210		210		210		215		215		200	
WYMIARY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S	90		80		90		90		90		90		80	
	H	min.200		min.200		min.200		min.200		min.200		min.200		200	
OTWIERANIE (od wewnqtrz)		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość sztuk	PIWNICA	–	–	–	–	2	2	2	1	–	1	–	1	28	27
	PARTER	2	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I PIĘTRO	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	II PIĘTRO	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	III PIĘTRO	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	IV PIĘTRO	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM		13	20	1	–	3	2	2	1	–	1	–	1	–	–
DRZWI OGÓŁEM (DLA CAŁEGO BUD.)		33		1		5		3		1		1		55	
UWAGI		1) DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE (do mieszkań) STALOWE, GŁADKIE W KOL. SZARY RAL 7021 ; 2) OKUCIA METALOWE, KOLOR CHROM; KLAMKA - KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) WIZJER SZEROKOKĄTNY; 4) o izol. akust. min. 37dB		1) DRZWI WEWNĘTRZNE (do komórki lokatorskiej w parterze); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7021; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM; KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ;		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do wózkowni i pom. teletechniki i klatki schodowej); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7021; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM; KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ z blokadą otwarcia		1) DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE, KOL. SZARY RAL 7021; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) DRZWI BEZ KLAMKI, POWINNY OTWIERAĆ SIĘ POD NACISKIEM OD STRONY POMIESZCZENIA; 5) OTWIERANIE DO KĄTA 180 STOPNI Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ TAK, ABY NIE ZAWĘŻAĆ DROGI EWAKUACYJNEJ		1) DRZWI WEWNĘTRZNE (do pom. wymiennikowni) O ODP. OGNIOWEJ EI60; STALOWE, KOL. SZARY RAL 7021; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM; KLAMKA- KLAMKA 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) OTWIERANIE DO KĄTA 180 STOPNI Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ TAK, ABY NIE ZAWĘŻAĆ DROGI EWAKUACYJNEJ		1) DRZWI WEWNĘTRZNE (do pom. wodomierza) O ODP. OGNIOWEJ EI60; STALOWE, KOL. SZARY RAL 7021; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM; KLAMKA- KLAMKA 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) OTWIERANIE DO KĄTA 180 STOPNI Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ TAK, ABY NIE ZAWĘŻAĆ DROGI EWAKUACYJNEJ		1) DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH AZUROWE, DREWNIANE LUB STALOWE; 2) DRZWI BEZ OŚCIEŻNICY MONTOWANE NA ZAWIASACH; 3) OTWIERANIE DO KĄTA 180 STOPNI Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ TAK, ABY NIE ZAWĘŻAĆ DROGI EWAKUACYJNEJ	

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami projektu wykonawczego.



DOMBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.

KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 2513513

Investor:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.		
Obiekt:	BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE A, B, C WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Adres:	RUDA ŚL, UL. KOLISTA;		
Brano:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJ. WYKONAWCZY
		Skala:	1:100
		Data:	06.2025
Nazwa rysunku: BUDYNEK C – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Jacek DOHN	684/01	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Dymarska	80/01	
Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Góra		
Nr archiwalny projektu:	07/2024		Nr rys. C–02