

Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
25	175	16	12.00	2100.00	3318.00
26	82	16	7.85	643.70	1017.05
27	4	16	12.00	47.98	75.81
28	4	16	4.94	19.76	31.22
29	4	16	4.95	19.78	31.25
30	4	16	8.51	34.02	53.75
31	4	16	9.64	38.58	60.96
32	39	16	6.50	253.70	400.84
33	40	16	7.50	300.00	474.00
34	6	16	7.89	47.34	74.80
35	6	16	6.00	36.00	56.88
36	12	16	3.86	46.32	73.19
37	4	16	3.12	12.46	19.69
38	4	16	3.48	13.94	22.03
39	39	16	1.79	70.01	110.61
40	6	16	1.89	11.34	17.92
40	61	12	4.99	304.09	270.03
41	88	16	5.58	491.48	776.54
42	95	12	4.90	465.50	413.36

BETON:

- fundamenty C30/37
- ściany C30/37
- słupy C30/37
- podciagi C30/37
- balkony i daszki C30/37
- schody C30/37
- szyby windy C30/37

Masa całkowita [kg] : 7297.93

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

NOMINALNA OTULINA ZBROJENIA:

- fundamenty - dolna 50 mm, boczna i górna - 30 mm
- ściany garażu - 35 mm; ściany kondygnacji nadziemnych 25 mm
- słupy garaż - 40 mm; pozostałe - 30 mm
- podciagi garaż - 35 mm; pozostałe 25 mm
- prefabrykowane balkony i daszki - 20 mm
- prefabrykowane biegi schodowe i belki spocznikowe - 20 mm
- prefabrykowany szyb windy - 25 mm

UWAGI:


1. Materiały zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami innych branż.
3. Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarzaniem.
4. Pod fundamentem należy zastosować 10cm chudego betonu i 2x folia PE lub papa.
5. Przed wykonywaniem szalunków, wymiary należy zweryfikować z branżą architektoniczną.
6. W przypadku łączenia prętów zbrojeniowych należy stosować zakład minimum 40Ø.
7. Łączenie należy wykonać naprężeniem max 50% połączeń w jednym przekroju.
8. Długość prętów mierzona wg normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A – wymiar zewnętrzny pręta.
9. Przed betonowaniem fundamentów należy wykonać wytyki słupów, ścian i schodów.
10. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych branż.
11. W przypadku otworów instalacyjnych w ścianach i stropach o wymiarach maksymalnych 25 x 25 cm zbrojenie należy rozsunąć, z kolei w przypadku większych otworów zbrojenie należy wykonać zgodnie z detalem dozbrojenia otworu.
12. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]
13. Płyty balkonów i daszków łączyć z płytami stropowymi łącznikami systemowymi, dobór łączników po stronie wykonawcy.
14. W elementach prefabrykowanych należy umieścić haki transportowe.Dobór i lokalizacja haków po stronie wykonawcy.

LEGENDA:

ŚCIANY/ SŁUPY ŻELBETOWE

BELKI ŻELBETOWE

ŚCIANY MUROWANE

IMERAENG MERAENG GROUP Sp. z o. o. SIEMANOWICE ŚL., ul. WRÓBLEWSKIEGO 31A				
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.			
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1, 2, 3			
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214			
Branża:	KONSTRUKCJA	Faza:	PROJ. WYKONAWCZY	Skala: 1:50 Data: 02.2026
Nazwa rysunku: ZBROJENIE PF.02 SIATKA GÓRA				
Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Golon	SLK/0347/PBKb/22	02.2026	
Sprawdzający:	dr inż. Łukasz Rduch	SLK/5526/POOK/14	02.2026	
Opracował:				
Nr archiwalny projektu:	25-0122			K-104