

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]
1	2462	8	1.30		3200.60	1264.24
2	320	10	1.30		416.00	256.67
3	1	12	mb		1644.00	1459.87
4	1	10	mb		206.00	127.10
5	112	8	1.60		179.20	70.78
6	294	6	1.62		477.75	106.06
7	616	8	1.08		665.28	262.79
8	1176	6	1.08		1270.08	281.96
9	189	8	1.20		226.80	89.59
10	399	6	1.20		478.80	106.29
11	21	6	1.72		36.12	8.02
12	740	12	1.30		962.00	854.26

Masa całkowita [kg] : 4887.63

BETON:

- fundamenty C30/37
- ściany C30/37
- słupy C30/37
- podciąg C30/37
- balkony i daszki C30/37
- schody C30/37
- szyb windy C30/37

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

NOMINALNA OTULINA ZBROJENIA:

- fundamenty - dolna 50 mm, boczna i góra - 30 mm
- ściany garażu - 35 mm; ściany kondygnacji nadziemnych 25 mm
- słupy garaż - 40 mm; pozostałe - 30 mm
- podciąg garaż - 35 mm; pozostałe 25 mm
- prefabrykowane balkony i daszki - 20 mm
- prefabrykowane biegi schodowe i belki spocznikowe - 20 mm
- prefabrykowany szyb windy - 25 mm

UWAGI:

1. Materiały zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami innych branż.
3. Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarzaniem.
4. Pod fundamentem należy zastosować 10cm chudego betonu i 2x folia PE lub papa.
5. Przed wykonywaniem szalunków, wymiary należy zweryfikować z branżą architektoniczną.
6. W przypadku łączenia prętów zbrojeniowych należy stosować zakład minimum 40Ø.
7. Łączenie należy wykonać naprzemiennie max 50% połączeń w jednym przekroju.
8. Długość prętów mierzona wg normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A – wymiar zewnętrzny pręta.
9. Przed betonowaniem fundamentów należy wykonać wytyki słupów, ścian i schodów.
10. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych branż.
11. W przypadku otworów instalacyjnych w ścianach i stropach o wymiarach maksymalnych 25 x 25 cm zbrojenie należy rozsunać, z kolei w przypadku większych otworów zbrojenie należy wykonać zgodnie z detalem dozbrojenia otworu.
12. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]
13. Płyty balkonów i daszków łączyć z płytami stropowymi łącznikami systemowymi, dobór łączników po stronie wykonawcy.
14. W elementach prefabrykowanych należy umieścić haki transportowe.Dobór i lokalizacja haków po stronie wykonawcy.

LEGENDA:

- ŚCIANY/ SŁUPY ŻELBETOWE
- BELKI ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE



MERAENG GROUP Sp. z o. o.
SIEMIANOWICE ŚL., ul. WRÓBLEWSKIEGO 31A

Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.			
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1, 2, 3			
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214			
Branża:	KONSTRUKCJA	Faza:	PROJ. WYKONAWCZY	Skala: 1:25
Data:	02.2026			
Nazwa rysunku:	Rysunek zbrojeniowy. Nadproża.			
Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Golon	SLK/0347/PBKb/22	02.2026	
Sprawdzający:	dr inż. Łukasz Rduch	SLK/5526/POOK/14	02.2026	
Opracował:				
Nr archiwalny projektu:	25-0122		Nr rys.	K-301