


Lista pretów - kształty giecia

Poz.	Szt.	Śr.	Długość pojed. [mm]	Kształt giecia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	**175**	8	12.00	1200	**2100,00**	**829,50**
4	**75**	8	8.95	895	**671,25**	**265,14**
5	85	8	8.45	845	718.25	283.71
6	20	8	7.75	775	155.00	61.23
13	**20**	8	11.00	1100	**220,00**	**86,90**
14	41	8	5.60	560	229.60	90.69
15	79	8	3.60	360	284.40	112.34
16	**478**	8	1.10	50 / 50 / 950	**525,80**	**207,69**

18	**134**	12	2.12	200 / 1700	**284,08**	**252,26**
19	**180**	10	3.00	300	**540,00**	**333,18**
21	**68**	12	3.15	315	**214,20**	**190,21**
23	**40**	10	2.10	150 / 50 / 50	**84,00**	**51,83**
24	**44**	12	2.50	250	**110,00**	**97,68**
25	10	12	2.10	150 / 50 / 50	21.00	18.65
26	**4**	10	3.50	350	**14,00**	**8,64**
27	**52**	8	4.75	475	**247,00**	**97,56**
28	2	12	3.10	250 / 50 / 50	6.20	5.51
29	**78**	10	2.75	275	**214,50**	**132,35**
30	18	8	4.00	400	72.00	28.44
33	**34**	12	3.25	325	**110,50**	**98,12**

Masa całkowita [kg] : **3251,63**

Minimalny zakład prętów #8 - 50cm!
Przy układaniu zbrojenia górnego stosować następujące zasady:

1. Zbrojenie wychodzące poza obrys stropu należy przesunąć, a jeżeli jest to niemożliwe to należy je dociąć.
2. Zbrojenie wchodzące w otwór należy dociąć.
3. Pręty zbrojenia górnego należy układać z zachowaniem otuliny 3,0cm.

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi obiektu.
2. Strop betonować po odebraniu zbrojenia przez INSPEKTORA NADZORU!.
3. W miejscach otworów rozsunąć lub rozciąć pręty zbrojeniowe i dozbroić zbrojeniem równoważnym przecietemu.
4. Małe otwory dozbroić #12 na każdej krawędzi.
5. Klatki schodowe wg odrębnego opracowania.
6. Pręty wyniarowane po obrysie zewnętrznym.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. układu płyt i zbrojenia dodatkowego.

Strop nad 1 piętrem
Budynek B (B1 i B2)
Zbrojenie górne
Skala 1:75

Legenda

- Podciąg żelbetowy
- Element nośny (ściana murowana)
- Element nośny (słup lub ściana żelbetowa)
- Ściany obciążające strop
- Krawędź w płycie filigran
- Kapinos w płycie filigran
- Elementy żelbetowe wyższych kondygnacji

Przyjęte obciążenia charakterystyczne:
- obciążenia stałe - 2,3 kN/m2
- obciążenia zmienne (mieszkania) - 2,0 kN/m2
- obciążenia zmienne (korytarz) - 3,0 kN/m2
- obciążenia zmienne (balkony) - 4,0 kN/m2
- obciążenie od ścian działowych - 0,75 kN/m2

Dombud Beton Sp. z o.o.
ul. Budowlana 4
41-100 Siemianowice Śląskie

PODPARCIE MONTAŻOWE W ROZSTAWIE 1,50m
PODPORA SKRAJNA PRZY ŚCIANIE LUB PODCIĄGU MAX 0,30m

OTULINA DÓŁ	BETON PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYT:	KRATOWNICA TYP: T130-5/5/8
20mm	C30/37	5,0cm	STAL A-IIIN
OTULINA GÓRA	NADBETON	GRUBOŚĆ STROPU:	KLASA EKSPOZYCJI-DÓŁ XC1
20mm	C25/30	20cm	KLASA EKSPOZYCJI-GÓRA XC1

INWESTOR:	DOMBUD DEVELOPMENT sp. z o.o.	STADIUM:	P.W.
OBIEKT:	Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych		
MIEJSCOWOŚĆ:	Sosnowiec	SKALA:	1:75
ULICA:	Ostrogórska		
PROJEKT:	Zbrojenie górne	DATA:	16.10.2026
STROP NAD:	1 piętrem		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż Robert KUBIAK nr upr. 254/005/13	NR RYS.	SO_B_Ltg
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			